



施工時に関するお願い

株式会社ビルズアート

この度は、をご購入いただきまして誠に有難うございます。

本製品施工に関しまして、下記の注意事項にご配慮の上施工していただくようお願い申し上げます。

記

【施工に際しての注意点】

1. <室内湿度 70%以下の時に施工してください>

室内湿度が70%以上の環境で施工されますと、白濁することがあります。
一度白濁いたしますと剥離してからの再施工となります。

同じ理由で、冬季に室内外の温度差が激しい場合は施工をさけてください。

(外気温が低く、室内が暖房などで温かい場合は室内側に結露が発生しやすい為)

※どうしても冬季に施工が必要な場合は、室内外の温度を同じぐらいに保ってください。

2. <コーティング剤の保存について>

コーティング剤は極端に暑い場所に保管しないでください。

(可能であれば、夏場は冷蔵庫などの冷暗所に保管してください。)

3. <夏場の施工について>

夏場のガラス面はかなり高温になっています。その為、コーティング時に液剤の乾燥がかなり早くなり、塗装ムラの原因となります。

ガラス面の温度が低くなった頃に、冷蔵庫で冷やした液剤を塗るようにしてください。

4. <メンテナンスについて>

塗装後は表面は2日ほどで乾燥しますが、完全硬化までは約1週間程度かかります。

また、ガラスの清掃は一か月後からでお願いします。清掃方法は水・中性洗剤・ガラス用クリーナーなどをご使用いただけますが、酸性・アルカリ性の薬剤やシンナーなどの溶剤はご使用をお控えください。